Brücke Bauwerk 61Ü1 im Zuge der B 95 über die BAB A 72

Ingenieurbüro VTU GmbH
Platanenstraße 5b, 07549 Gera,
Tel. 0365/7342-0, Fax: 0365/7342-455

Bauwerksdaten

Statisches System:	2-Feldbrücke in Ortbetonbauweise
Querschnitt:	zweistegiger Spannbetonplattenbalken
Stützweiten:	42,00/38,00 m
Nutzbreite:	13,30 m
Brückenfläche:	1064 m²
Verkehrslast:	DIN EN 1991-2 und DIN 1991-2/NA
Unterbauten:	Kastenwiderlager
Gründung:	Tiefgründung
Bearbeitungs-/Bauzeit:	2015 - 2016

Bauherr

Freistaat Sachsen, Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Zentrale

Auftraggeber

ARLT Bauunternehmen GmbH, Frohburg

Ingenieurleistungen VTU GmbH

Objektplanung Leistungsphase 5

Tragwerksplanung Leistungsphasen 4 + 5



Längsschnitt



Regelquerschnitt