Ersatzneubau Kirchbrücke in Weida

Ingenieurbüro VTU GmbH
Platanenstraße 5b, 07549 Gera,
Tel. 0365/7342-0, Fax: 0365/7342-455

Bauwerksdaten

Statisches System:	3-Feldbrücke in Ortbetonbauweise
Querschnitt:	Spannbetonplatte
Stützweiten:	9,70/13,20/9,70 m
Nutzbreite:	11,00 m
Brückenfläche:	359 m²
Verkehrslast:	DIN EN 1991-2 und DIN 1991-2/NA
Unterbauten:	Kastenwiderlager
Gründung:	Bohrpfahlgründung
Bearbeitungs-/Bauzeit:	2014-2015

Bauherr

Freistaat Thüringen, Straßenbauamt Ostthüringen

Auftraggeber

STRABAG AG, AST Gera

Ingenieurleistungen VTU GmbH

Objektplanung Leistungsphase 5

Tragwerksplanung Leistungsphasen 4 + 5



Längsschnitt

Regelquerschnitt