



Daten der Baumaßnahme

Allgemeines:

- Neubau Abwasserleitungen DN 150 – DN 1800 aus PP bzw. StB
- Herstellung von Abwasserdruckleitungen PE-HD 63 – PE-HD 250
- Erneuerung und Umverlegung von Trinkwasserleitungen

Besonderheiten:

- zwei Stauraumkanäle mit untenliegender Entlastung (Stauraumvolumen jeweils 50 m³)
- zwei Pumpwerke

Bearbeitungs-/Bauzeit: 2012-2013

Baukosten, brutto: ca. 3,7 Mio. Euro

Bauherr

Zweckverband Wasser/Abwasser
„Mittleres Elstertal“

Auftraggeber

Zweckverband Wasser/Abwasser
„Mittleres Elstertal“

Ingenieurleistungen VTU GmbH

Objektplanung Leistungsphasen 2-6

örtliche Bauüberwachung

Grundriss Entlastungsbauwerk und Drosselschacht

