



Daten der Baumaßnahme

Allgemeines:

- Neubau Mischwasserkanäle DN 200 – DN 600 aus PP bzw. Stahlbeton
- Verlegung Trinkwasserleitung DN 80 – DN 100 GGG

Besonderheiten:

Einbringung einer Abwasserdruckleitung sowie der Trinkwasserleitung im Horizontalspülbohrverfahren

Bearbeitungs-/Bauzeit: 2011-2012

Baukosten, brutto: ca. 0,6 Mio. Euro

Bauherr

Wasserver- und Abwasserentsorgungsgesellschaft „Thüringer Holzland“ mbH

Auftraggeber

Wasserver- und Abwasserentsorgungsgesellschaft „Thüringer Holzland“ mbH

Ingenieurleistungen VTU GmbH

Objektplanung Leistungsphasen 3-7

örtliche Bauüberwachung

Übersichtskarte



Längsschnitt Abwasserdruckleitung Bachquerung

